



LaCaze
aux **Sottises!**

CHAPITEAU

FICHE TECHNIQUE

POUR VOS SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS, CONFÉRENCES, RÉCEPTIONS...

Chapiteau de cirque rond, de 16m de diamètre soit 200m²

Avec possibilité d'accrocher des structures de type trapèze, corde...

Espace minimum d'implantation 32x27m

Montage de 1 à 2 journées selon le sol, avec deux monteurs professionnels et 6 à 8 personnes de votre équipe

Démontage 1 journée, avec un monteur professionnel et 6 à 8 personnes de votre équipe

Jauge public : 600 personnes à vide. La jauge maximum d'exploitation sera déterminée en fonction du plan d'aménagement intérieur et validée par la commission de sécurité

N° d'immatriculation C-64-2019-95

L'association Lacaze aux sottises est titulaire de la licence 1 d'entrepreneur du spectacle



CONTACT

Pour toute information ou demande de devis

Morvan - accueiltech.lacazeauxsottises@gmail.com - 06 74 49 24 30

DESCRIPTIF

- Chapiteau de cirque rond à coupole ovale de 16m de diamètre soit 200m²
- La hauteur des mats est de 9m
- La hauteur sous coupole est de 7m
- 3 entrées de 1m80 de large, soit 3 sorties de secours
- Toile opaque permettant l'obscurité même en journée, rouge à l'extérieur, bleue à l'intérieur
- Montage de 1 à 2 journées selon le sol, avec deux monteurs professionnels fournis par nos soins
- Démontage 1 journée avec un monteur professionnel fournis par nos soins
- Jauge public 600 personnes maximum à vide
- La jauge maximum d'exploitation est déterminée en fonction du plan d'aménagement intérieur et validée par la commission de sécurité

ÉQUIPEMENT & PERSONNEL

Fournis pour toute location

- 2 monteurs pro pour le montage dont 1 responsable technique du chapiteau, responsable du montage et du démontage, présent sur tous les temps d'exploitation
- Eclairage d'urgence et bloc secours.
- Eclairage de service intérieur et extérieur.
- Extincteurs - 2 à eaux et 1 à CO₂.
- Tableau électrique permettant l'alimentation des blocs secours, de l'éclairage d'urgence et de l'éclairage de service

Fournis en surcoût

- Gradin bois 3 niveaux de banc (dont la hauteur ne nécessite pas de vérification par une commission de sécurité) permettant une représentation en frontale ou en circulaire
- Matériel de son et lumière
- Tableau électrique 32A ou 64A
- Parquet ou scène
- Technicien son ou lumière - prestation technique
- Pro tente
- Pendrillon noir

LIEU D'IMPLANTATION

- Espace minimum d'implantation 32x27m relativement plat. Attention, aucune construction en dur ne doit se trouver à moins de 4m du chapiteau, pour les constructions facilement inflammables (type construction en bois) celles-ci doivent se trouver à 8m de la zone d'implantation
- L'espace d'implantation doit bénéficier d'un accès d'au moins 3,50m de large afin de garantir le passage des pompiers et de notre fourgon de 6m de long et de la remorque du chapiteau de 7m de long.
- Un point d'eau doit être accessible à moins de 200m
- L'espace doit être alimenté en courant 2x16A minimum, la présence d'un point d'eau n'est pas obligatoire mais représente un vrai plus
- Toute demande de location ne sera validée qu'après repérage des lieux

À PRÉVOIR PAR VOS SOINS

- Une assurance pour l'exploitation du chapiteau
- Un plan d'aménagement intérieur à discuter avec le responsable du montage
- Déclarer l'implantation du chapiteau à la mairie au minimum un mois avant le montage, en cas de passage de la commission de sécurité, le loueur devra informer Lacaze aux sottises dès que celui-ci lui a été spécifié. L'autorisation de la mairie vous sera demandée à la signature de la convention de location
- Un plan du sous-sol de l'espace pour un plantage de pinces en toute sérénité
- Un gardiennage jour et nuit du montage au démontage
- Un espace de stationnement pour notre fourgon et notre remorque
- 6 à 8 personnes volontaires, même débutantes pour le montage et le démontage
- Un repas chaud pour le personnel de Lacaze aux sottises, pour chaque jour d'intervention (montage, démontage, prestation technique)
- Un hébergement pour le responsable du chapiteau

Tarifs indicatifs pour le chapiteau sans gradin ni matériel technique hors frais de transport, d'hébergement et de restauration

- Tarifs négociables selon le type de structure -

Pour 1 journée d'exploitation 1 488 € TTC

Pour 2 journées d'exploitation 1 676 € TTC

Pour 7 journées d'exploitation 2 615 € TTC